

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH przy ul. Długiej 49 - ETAP 1-
inst. zewn.
ADRES INWESTYCJI : Łady, ul. Długa 49
INWESTOR : Gmina Raszyn
ADRES INWESTORA : ul Szkolna 2a, 05 - 090 Raszyn
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : instalacje elektryczne CPV: 45311000-0
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Dukowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje elektryczne -STE rozdział 5					
1 oświetlenie zewnętrzne - specyfikacja STE rozdział 5					
1	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0.9*(14+16)	m ³		
d.1	0707-0		m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-0502	650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-0203	650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych -Kabel YAKY 4x35mm ²	m		
d.1	0103-02	675	m	675.000	
				RAZEM	675.000
5	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
d.1	0611-05	- Bednarka ocynk. FeZn 25x4 700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
6	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV, Słup oświetl.stalowy uliczny h= 3,0m + fundament	szt.		
d.1	0708-02	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV, Słup oświetl.stalowy uliczny h= 5m + fundament	szt.		
d.1	0708-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa parkowa LED 36W	szt.		
d.1	1005-07	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa uliczna LED 30W	szt.		
d.1	1005-07	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV, oprawa zewnętrzna słupkowa LED 1,2m	szt.		
d.1	0708-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-10	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów - tabliczka bezpiecznikowa TB 1-1x25 + okablowanie	szt.		
d.1	1001-01	16+14	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytych - Kabel YKY 3x1, 5mm ²	m przew.		
d.1	0218-01	16*5+14*3	m przew.	122.000	
				RAZEM	122.000
13	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytych - Przewód LgYd-450/750V 10 mm ²	m przew.		
d.1	0218-01	16*5+14*3	m przew.	122.000	
				RAZEM	122.000
14	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - rura osłonna DVK 75	m		
d.1	0303-03	110	m	110.000	
				RAZEM	110.000