

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK - CZĘŚĆ BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. SZKOLNA 2, 05-090 RASZYN
INWESTOR : GMINA RASZYN
ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 2A, 05-090 RASZYN
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Jasik-Sikorska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 244040,83 zł
Słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści i 83/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NOWA SZKOŁA				
1.1		Roboty remontowe w łazienkach i sanitariatach				
1.1.1		Łazienka pracownicza nr 62				
1	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów	m ³	0,43*0,15*2+1,4*0,25*0,36 = 0,255	276,85	70,60
d.1.1	0331-05 analogia	drzwiowych i okiennych, powiększenie otworów drzwiowych, podkucie pod nadproża				
2	KNR AT-44	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
d.1.1	0301-03 analogia					
3	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	2	157,34	314,68
d.1.1						
4	KNR K-04	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów + reperacje tynku	m ²	(0,4*2*2+1)*1+ 5 = 7,600	41,31	313,96
d.1.1	0402-05					
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- drzwi zewnętrzne	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
d.1.1	1019-01					
6	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne kat IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3,2*0,4*2)*1 = 2,560	26,77	68,53
d.1.1	0716-02-analogia					
7	NNRNB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.6 = 2,560	10,65	27,26
d.1.1	2013-01					
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²	poz.6 = 2,560	10,61	27,16
d.1.1	0202-01	Krotność = 2				
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	1,44*3,2-0,8*2 = 3,008	27,00	81,22
d.1.1	0346-03					
10	KNR 4-01	Skucie płytek ściennych	m ²	6,58*2+1,45*2-0,9*2 = 14,260	11,65	166,13
d.1.1	0701-06 analogia					
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzki gr 7 cm	m ²	2,9	13,93	40,40
d.1.1	0504-01-analogia					
12	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.11 = 2,900	4,26	12,35
d.1.1	0101-01					
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.11 = 2,900	2,77	8,03
d.1.1	0101-02					
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.11 = 2,900	15,41	44,69
d.1.1	0101-06 -analogia					
15	KNR 2-02	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.13 = 2,900	61,25	177,63
d.1.1	0607-01 analogia					
16	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.11 = 2,900	66,88	193,95
d.1.1	0206-03 analogia					
17	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.10 = 14,260	4,26	60,75
d.1.1	0101-01					
18	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.10 = 14,260	14,84	211,62
d.1.1	0101-04					
19	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.10 = 14,260	2,93	41,78
d.1.1	0101-03					
20	KNR 2-02	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,5*1 = 1,500	61,25	91,88
d.1.1	0607-01 analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 1.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.10 = 14,260	83,74	1194,13
22 d.1. 1.1	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	6,58*1,3 = 8,554	3,69	31,56
23 d.1. 1.1	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.22 = 8,554	6,59	56,37
24 d.1. 1.1	KNR 9-24 0102-01-analogia analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm na ścianach i sufitach	szt.	8	39,01	312,08
25 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.23 = 8,554	6,03	51,58
26 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-01-analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.11 = 2,900	6,03	17,49
27 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.9*0,16+ poz.10* 0,03+poz. 11*0,11+ poz.1 = 1,483	160,64	238,23
28 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.27 = 1,483	112,71	167,15
29 d.1. 1.1	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.28 = 1,48	63,14	93,45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 2		Łazienka nr 63				
30 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0331-05- analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych, powiększenie otworów drzwiowych, podkucie pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,4*0,25* 0,36 = 0,255	276,85	70,60
31 d.1. 1.2	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
32 d.1. 1.2	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	2	157,34	314,68
33 d.1. 1.2	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynku	m ²	(0,4*2*2+1)* 1+ 5 = 7,600	41,31	313,96
34 d.1. 1.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia -drzwi na korytarz	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
35 d.1. 1.2	KNR 4-01 0716-02-analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3,2*0,4*2)* 2 = 5,120	26,77	137,06
36 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.35 = 5,120	10,65	54,53
37 d.1. 1.2	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.35 = 5,120	10,61	54,32
38 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*2,2- 0,8*2)*2 = 3,136	27,00	84,67
39 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	8,6*2+1,45* 2*4-0,9*2- 0,8*2*2 = 23,800	11,65	277,27
40 d.1. 1.2	KNR 4-04 0504-01-analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	4,1	13,93	57,11
41 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.40 = 4,100	4,26	17,47
42 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.40 = 4,100	2,77	11,36
43 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.40 = 4,100	15,41	63,18
44 d.1. 1.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadзки	m ²	poz.42 = 4,100	61,25	251,13
45 d.1. 1.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.40 = 4,100	66,88	274,21
46 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.39 = 23,800	4,26	101,39
47 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.39 = 23,800	14,84	353,19
48 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.39 = 23,800	2,93	69,73
49 d.1. 1.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,5*1*2 = 3,000	61,25	183,75
50 d.1. 1.2	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.39 = 23,800	83,74	1993,01

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.1. 0101-03 1.2 analogia	KNR 9-24	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	8,62*1,3 = 11,206	3,69	41,35
52 d.1. 0101-09 1.2 analogia	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.51 = 11,206	6,59	73,85
53 d.1. 0102-01 1.2 analogia	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm na ścianach i sufitach	szt.	10	39,01	390,10
54 d.1. 1510-01-analogia 1.2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem	m ²	poz.52 = 11,206	6,03	67,57
55 d.1. 1510-01 1.2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.40 = 4,100	6,03	24,72
56 d.1. 0108-13 1.2 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.38* 0,16+poz. 39*0,03+ poz.40* 0,11+poz. 30 = 1,922	160,64	308,75
57 d.1. 0108-16 1.2 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.56 = 1,922	112,71	216,63
58 d.1. kalk. własna 1.2		Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.57 = 1,92	63,14	121,23

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 3		Łazienka męska nr 72/72A				
59 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0331-05 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych powiększenie otworów drzwiowych, podkucie pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,4*0,25* 0,36 = 0,255	276,85	70,60
60 d.1. 1.3	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
61 d.1. 1.3	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	157,34	629,36
62 d.1. 1.3	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ścianach podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2+8 = 13,200	41,31	545,29
63 d.1. 1.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
64 d.1. 1.3	KNR 4-01 0716-02-analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3,2*0,4*2)* 2 = 5,120	26,77	137,06
65 d.1. 1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.64 = 5,120	10,65	54,53
66 d.1. 1.3	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.64 = 5,120	10,61	54,32
67 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - działowe	m ²	3,3*2,63- 0,8*2 = 7,079	27,00	191,13
68 d.1. 1.3	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	poz.67 = 7,079	107,90	763,82
69 d.1. 1.3	KNR 4-01 0716-02-analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.68*2 = 14,158	26,77	379,01
70 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.-ścianki kabin oklejonych płytkami wraz z rozbiórka drzwi	m ²	(2,54*2+ 1,3*3*2) = 12,880	27,00	347,76
71 d.1. 1.3	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	22,4*2-0,9* 2 = 43,000	11,65	500,95
72 d.1. 1.3	KNR 4-04 0504-01-analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	8,1+10,9 = 19,000	13,93	264,67
73 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.72 = 19,000	4,26	80,94
74 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.72 = 19,000	2,77	52,63
75 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-06-analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca 1 cm	m ²	poz.72 = 19,000	15,41	292,79
76 d.1. 1.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.74 = 19,000	61,25	1163,75
77 d.1. 1.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.72 = 19,000	66,88	1270,72
78 d.1. 1.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.71 = 43,000	4,26	183,18
79 d.1. 1.3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.71 = 43,000	14,84	638,12

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80 d.1. 1.3	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.71 = 43,000	2,93	125,99
81 d.1. 1.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	2,5*1,5+ 1,9*1,5+ 2,4*1,5 = 10,200	61,25	624,75
82 d.1. 1.3	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.71+(2* 2,63-0,8*2)* 2 = 50,320	83,74	4213,80
83 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*3+ (1*2)*3 = 13,200	622,29	8214,23
84 d.1. 1.3	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	25,4*1,3 = 33,020	3,69	121,84
85 d.1. 1.3	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.84 = 33,020	6,59	217,60
86 d.1. 1.3	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm na ścianach i sufitach	szt.	15	39,01	585,15
87 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 1510-01-analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem	m ²	poz.85 = 33,020	6,03	199,11
88 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.72 = 19,000	6,03	114,57
89 d.1. 1.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.70* 0,16+poz. 71*0,03+ poz.72* 0,11+poz. 59 = 5,696	160,64	915,01
90 d.1. 1.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.89 = 5,696	112,71	642,00
91 d.1. 1.3	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.90 = 5,70	63,14	359,90

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 4		Łazienka damska nr 73/73A				
92 d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5*2 = 0,519	276,85	143,69
93 d.1. 1.4	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
94 d.1. 1.4	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	4	157,34	629,36
95 d.1. 1.4	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2+8 = 13,200	41,31	545,29
96 d.1. 1.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
97 d.1. 1.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,8*2)*2 = 6,400	26,77	171,33
98 d.1. 1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.97 = 6,400	10,65	68,16
99 d.1. 1.4	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.97 = 6,400	10,61	67,90
100 d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2-(4* 0,8*2))*2+ (1,3*2*8) = 22,160	27,00	598,32
101 d.1. 1.4	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	23,94*2- 0,9*2 = 46,080	11,65	536,83
102 d.1. 1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwy podposadzkowe	m ²	19,2	13,93	267,46
103 d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.102 = 19,200	4,26	81,79
104 d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.102 = 19,200	2,77	53,18
105 d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-06-analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę z zaprawy cementowej śr gr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.102 = 19,200	15,41	295,87
106 d.1. 1.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadзки	m ²	poz.104 = 19,200	61,25	1176,00
107 d.1. 1.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.102 = 19,200	66,88	1284,10
108 d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.101 = 46,080	4,26	196,30
109 d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.101 = 46,080	14,84	683,83
110 d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.101 = 46,080	2,93	135,01
111 d.1. 1.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,9*1,5 = 2,850	61,25	174,56
112 d.1. 1.4	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.101 = 46,080	83,74	3858,74

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 d.1. 1029-05 1.4 analogia	KNR-W 2-02	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*8+ (1*2)*6 = 31,200	622,29	19415,45
114 d.1. 0101-03 1.4 analogia	KNR 9-24	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	23,94*1,3 = 31,122	3,69	114,84
115 d.1. 0101-09 1.4 analogia	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	22,94*1,3 = 29,822	6,59	196,53
116 d.1. 0102-01 1.4 analogia	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	15	39,01	585,15
117 d.1. 1510-01 1.4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.115 = 29,822	6,03	179,83
118 d.1. 1510-01 1.4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.102 = 19,200	6,03	115,78
119 d.1. 0108-13 1.4 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.100* 0,15+poz. 101*0,03+ poz.102* 0,11+poz. 92 = 7,337	160,64	1178,62
120 d.1. 0108-16 1.4 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.119 = 7,337	112,71	826,95
121 d.1. kalk. własna 1.4		Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.120 = 7,34	63,14	463,45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 5		Łazienka damska nr 106/106A				
122 d.1. 1.5	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+2*1,3* 0,3*0,5 = 0,519	276,85	143,69
123 d.1. 1.5	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
124 d.1. 1.5	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	157,34	629,36
125 d.1. 1.5	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2+6 = 11,200	41,31	462,67
126 d.1. 1.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
127 d.1. 1.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3*0,4*2)*2 = 4,800	26,77	128,50
128 d.1. 1.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.127 = 4,800	10,65	51,12
129 d.1. 1.5	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.127 = 4,800	10,61	50,93
130 d.1. 1.5	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+ (1,3*2*8) = 27,880	27,00	752,76
131 d.1. 1.5	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	23,94*2- 0,9*2 = 46,080	11,65	536,83
132 d.1. 1.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	19,2	13,93	267,46
133 d.1. 1.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.132 = 19,200	4,26	81,79
134 d.1. 1.5	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.132 = 19,200	2,77	53,18
135 d.1. 1.5	KNR AT-23 0101-06 - analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej + warstwa samopoziomująca 10 mm	m ²	poz.132 = 19,200	15,41	295,87
136 d.1. 1.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.134 = 19,200	61,25	1176,00
137 d.1. 1.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.132 = 19,200	66,88	1284,10
138 d.1. 1.5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.131 = 46,080	4,26	196,30
139 d.1. 1.5	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.131 = 46,080	14,84	683,83
140 d.1. 1.5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.131 = 46,080	2,93	135,01
141 d.1. 1.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,9*1,5 = 2,850	61,25	174,56
142 d.1. 1.5	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.131 = 46,080	83,74	3858,74

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
143 d.1. 1029-05 1.5 analogia	KNR-W 2-02	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*8+(1*2)*6 = 31,200	622,29	19415,45
144 d.1. 0101-03 1.5 analogia	KNR 9-24	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,94*1,3 = 29,822	3,69	110,04
145 d.1. 0101-09 1.5 analogia	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	23,94*1,3 = 31,122	6,59	205,09
146 d.1. 0102-01 1.5 analogia	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	39,01	702,18
147 d.1. 1510-01 1.5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.145 = 31,122	6,03	187,67
148 d.1. 1510-01 1.5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.132 = 19,200	6,03	115,78
149 d.1. 0108-13 1.5 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.130*0,15+poz.131*0,03+poz.132*0,11+poz.122 = 8,195	160,64	1316,44
150 d.1. 0108-16 1.5 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.149 = 8,195	112,71	923,66
151 d.1. kalk. własna 1.5		Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.150 = 8,20	63,14	517,75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 6		Łazienka pracownicza nr 107				
152 d.1. 1.6	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz podkucie pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	276,85	89,70
153 d.1. 1.6	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
154 d.1. 1.6	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	2	157,34	314,68
155 d.1. 1.6	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów	m ²	(0,4*2*2+1) *1 = 2,600	41,31	107,41
156 d.1. 1.6	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (dotyczy drzwi nr 5)	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
157 d.1. 1.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	26,77	42,83
158 d.1. 1.6	NNRNB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.157 = 1,600	10,65	17,04
159 d.1. 1.6	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*2,2- 0,8*2)*1 = 1,568	27,00	42,34
160 d.1. 1.6	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	6,58*2+ 1,45*2-0,9* 2 = 14,260	11,65	166,13
161 d.1. 1.6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	2,7	13,93	37,61
162 d.1. 1.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.161 = 2,700	4,26	11,50
163 d.1. 1.6	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	poz.161 = 2,700	15,41	41,61
164 d.1. 1.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.161 = 2,700	2,77	7,48
165 d.1. 1.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadзки	m ²	poz.164 = 2,700	61,25	165,38
166 d.1. 1.6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.161 = 2,700	66,88	180,58
167 d.1. 1.6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.160 = 14,260	4,26	60,75
168 d.1. 1.6	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	poz.160 = 14,260	14,84	211,62
169 d.1. 1.6	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.160 = 14,260	2,93	41,78
170 d.1. 1.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	61,25	91,88
171 d.1. 1.6	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	poz.160 = 14,260	83,74	1194,13
172 d.1. 1.6	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	6,58*1,3 = 8,554	3,69	31,56
173 d.1. 1.6	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.172 = 8,554	6,59	56,37

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
174 d.1. 1.6	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	5	39,01	195,05
175 d.1. 1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.173 = 8,554	6,03	51,58
176 d.1. 1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.161 = 2,700	6,03	16,28
177 d.1. 1.6	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.159* 0,12+poz. 160*0,02+ poz.161* 0,04+poz. 152 = 0,905	160,64	145,38
178 d.1. 1.6	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.177 = 0,905	112,71	102,00
179 d.1. 1.6	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.178 = 0,91	63,14	57,46

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 7		WC męski nr 108				
180 d.1. 1.7	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	276,85	89,70
181 d.1. 1.7	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
182 d.1. 1.7	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	2	157,34	314,68
183 d.1. 1.7	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów + reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 1+5 = 7,600	41,31	313,96
184 d.1. 1.7	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
185 d.1. 1.7	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	26,77	42,83
186 d.1. 1.7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz. 185 = 1,600	10,65	17,04
187 d.1. 1.7	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*3,3)*3 -(0,8*2)*2 = 11,056	27,00	298,51
188 d.1. 1.7	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	1,92*3,3 = 6,336	107,90	683,65
189 d.1. 1.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz. 188*2 = 12,672	26,77	339,23
190 d.1. 1.7	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	8,6*2+1,45* 2*4-0,9*2- 0,8*2*2 = 23,800	11,65	277,27
191 d.1. 1.7	KNR 4-04 0504-01-analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	4,1	13,93	57,11
192 d.1. 1.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz. 191 = 4,100	4,26	17,47
193 d.1. 1.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz. 191 = 4,100	2,77	11,36
194 d.1. 1.7	KNR AT-23 0101-06-analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz. 191 = 4,100	15,41	63,18
195 d.1. 1.7	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz. 193 = 4,100	61,25	251,13
196 d.1. 1.7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz. 191 = 4,100	66,88	274,21
197 d.1. 1.7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz. 190 = 23,800	4,26	101,39
198 d.1. 1.7	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz. 190 = 23,800	14,84	353,19
199 d.1. 1.7	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz. 190 = 23,800	2,93	69,73
200 d.1. 1.7	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	61,25	91,88

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
201 d.1. 1.7	KNR AT-22 0204-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.190+ (1,62*2*2) = 30,280	83,74	2535,65
202 d.1. 1.7	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	8,62*1,3 = 11,206	3,69	41,35
203 d.1. 1.7	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.202 = 11,206	6,59	73,85
204 d.1. 1.7	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	8	39,01	312,08
205 d.1. 1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.203 = 11,206	6,03	67,57
206 d.1. 1.7	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.191 = 4,100	6,03	24,72
207 d.1. 1.7	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.187* 0,16+poz. 190*0,03+ poz.191* 0,11+poz. 180 = 3,258	160,64	523,37
208 d.1. 1.7	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.207 = 3,258	112,71	367,21
209 d.1. 1.7	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.208 = 3,26	63,14	205,84

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 8		Łazienka męska nr 109/109A				
210 d.1. 1.8	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz nadproży	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	276,85	89,70
211 d.1. 1.8	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
212 d.1. 1.8	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	157,34	629,36
213 d.1. 1.8	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów +reperacja tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2 + 5 = 10,200	41,31	421,36
214 d.1. 1.8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
215 d.1. 1.8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*2 = 3,200	26,77	85,66
216 d.1. 1.8	NRRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.215 = 3,200	10,65	34,08
217 d.1. 1.8	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.215 = 3,200	10,61	33,95
218 d.1. 1.8	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - działowe	m ²	3,3*2,84- 0,8*2 = 7,772	27,00	209,84
219 d.1. 1.8	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	poz.218 = 7,772	107,90	838,60
220 d.1. 1.8	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.219*2 = 15,544	26,77	416,11
221 d.1. 1.8	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+ (1,3*3*2) = 14,880	27,00	401,76
222 d.1. 1.8	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	22,4*2-0,9* 2 = 43,000	11,65	500,95
223 d.1. 1.8	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz zwarsztwą podposadzkowa gr 7 cm	m ²	8,2+10,4 = 18,600	13,93	259,10
224 d.1. 1.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.223 = 18,600	4,26	79,24
225 d.1. 1.8	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.223 = 18,600	2,77	51,52
226 d.1. 1.8	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża +wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm +warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.223 = 18,600	15,41	286,63
227 d.1. 1.8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.225 = 18,600	61,25	1139,25
228 d.1. 1.8	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.223 = 18,600	66,88	1243,97
229 d.1. 1.8	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.222 = 43,000	4,26	183,18
230 d.1. 1.8	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	poz.222 = 43,000	14,84	638,12

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
231 d.1. 1.8	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.222 = 43,000	2,93	125,99
232 d.1. 1.8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	2,5*1,5+ 1,9*1,5 = 6,600	61,25	404,25
233 d.1. 1.8	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20cm	m ²	poz.222+ (2,54*2)*2 = 53,160	83,74	4451,62
234 d.1. 1.8	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*3+ (1*2)*2 = 11,200	622,29	6969,65
235 d.1. 1.8	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,4*1,3 = 29,120	3,69	107,45
236 d.1. 1.8	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.235 = 29,120	6,59	191,90
237 d.1. 1.8	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	39,01	702,18
238 d.1. 1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.236 = 29,120	6,03	175,59
239 d.1. 1.8	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.223 = 18,600	6,03	112,16
240 d.1. 1.8	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.221* 0,16+poz. 222*0,03+ poz.223* 0,11+poz. 210 = 6,041	160,64	970,43
241 d.1. 1.8	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.240 = 6,041	112,71	680,88
242 d.1. 1.8	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.241 = 6,04	63,14	381,37

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 9		Łazienka pracownicza nr 207				
243 d.1. 1.9	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz podkucie pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	276,85	89,70
244 d.1. 1.9	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
245 d.1. 1.9	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	2	157,34	314,68
246 d.1. 1.9	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów	m ²	(0,4*2*2+1)* 1 = 2,600	41,31	107,41
247 d.1. 1.9	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (dotyczy drzwi nr 5)	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
248 d.1. 1.9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	26,77	42,83
249 d.1. 1.9	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz 248 = 1,600	10,65	17,04
250 d.1. 1.9	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*2,2- 0,8*2)*1 = 1,568	27,00	42,34
251 d.1. 1.9	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	6,58*2+ 1,45*2-0,9* 2 = 14,260	11,65	166,13
252 d.1. 1.9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	2,7	13,93	37,61
253 d.1. 1.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz 252 = 2,700	4,26	11,50
254 d.1. 1.9	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	poz.252 = 2,700	15,41	41,61
255 d.1. 1.9	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.252 = 2,700	2,77	7,48
256 d.1. 1.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadзки	m ²	poz.255 = 2,700	61,25	165,38
257 d.1. 1.9	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.252 = 2,700	66,88	180,58
258 d.1. 1.9	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.251 = 14,260	4,26	60,75
259 d.1. 1.9	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.251 = 14,260	14,84	211,62
260 d.1. 1.9	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.251 = 14,260	2,93	41,78
261 d.1. 1.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	61,25	91,88
262 d.1. 1.9	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	poz.251 = 14,260	83,74	1194,13
263 d.1. 1.9	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	6,58*1,3 = 8,554	3,69	31,56
264 d.1. 1.9	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.263 = 8,554	6,59	56,37

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
265 d.1. 1.9	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	5	39,01	195,05
266 d.1. 1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.264 = 8,554	6,03	51,58
267 d.1. 1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.252 = 2,700	6,03	16,28
268 d.1. 1.9	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.250* 0,12+poz. 251*0,02+ poz.252* 0,04+poz. 243 = 0,905	160,64	145,38
269 d.1. 1.9	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.268 = 0,905	112,71	102,00
270 d.1. 1.9	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.269 = 0,91	63,14	57,46

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 10		WC męski nr 208				
271 d.1. 1.10	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	276,85	89,70
272 d.1. 1.10	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	94,38	339,77
273 d.1. 1.10	KNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	2	157,34	314,68
274 d.1. 1.10	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów + reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 1+5 = 7,600	41,31	313,96
275 d.1. 1.10	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	166,02	298,84
276 d.1. 1.10	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	26,77	42,83
277 d.1. 1.10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.276 = 1,600	10,65	17,04
278 d.1. 1.10	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*3,3)*3 -(0,8*2)*2 = 11,056	27,00	298,51
279 d.1. 1.10	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	1,92*3,3 = 6,336	107,90	683,65
280 d.1. 1.10	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.279*2 = 12,672	26,77	339,23
281 d.1. 1.10	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	8,6*2+1,45* 2*4-0,9*2- 0,8*2*2 = 23,800	11,65	277,27
282 d.1. 1.10	KNR 4-04 0504-01-analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	4,1	13,93	57,11
283 d.1. 1.10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.282 = 4,100	4,26	17,47
284 d.1. 1.10	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.282 = 4,100	2,77	11,36
285 d.1. 1.10	KNR AT-23 0101-06-analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.282 = 4,100	15,41	63,18
286 d.1. 1.10	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.284 = 4,100	61,25	251,13
287 d.1. 1.10	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.282 = 4,100	66,88	274,21
288 d.1. 1.10	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.281 = 23,800	4,26	101,39
289 d.1. 1.10	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.281 = 23,800	14,84	353,19
290 d.1. 1.10	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.281 = 23,800	2,93	69,73
291 d.1. 1.10	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	61,25	91,88

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
292 d.1. 1.10	KNR AT-22 0204-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.281+ (1,62*2*2) = 30,280	83,74	2535,65
293 d.1. 1.10	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	8,62*1,3 = 11,206	3,69	41,35
294 d.1. 1.10	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.293 = 11,206	6,59	73,85
295 d.1. 1.10	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	8	39,01	312,08
296 d.1. 1.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.294 = 11,206	6,03	67,57
297 d.1. 1.10	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.282 = 4,100	6,03	24,72
298 d.1. 1.10	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.278* 0,16+poz. 281*0,03+ poz.282* 0,11+poz. 271 = 3,258	160,64	523,37
299 d.1. 1.10	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.298 = 3,258	112,71	367,21
300 d.1. 1.10	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.299 = 3,26	63,14	205,84

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.11		Łazienka męska nr 209/209A				
301 d.1.1.11	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz nadproży	m ³	0,43*0,15*2+1,3*0,3*0,5 = 0,324	276,85	89,70
302 d.1.1.11	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
303 d.1.1.11	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	157,34	629,36
304 d.1.1.11	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów +reperacja tynków	m ²	(0,4*2*2+1)*2 + 5 = 10,200	41,31	421,36
305 d.1.1.11	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednolite o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
306 d.1.1.11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*2 = 3,200	26,77	85,66
307 d.1.1.11	NNRNKB 202 2013-01	(z X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.306 = 3,200	10,65	34,08
308 d.1.1.11	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennej Krotność = 2	m ²	poz.306 = 3,200	10,61	33,95
309 d.1.1.11	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - działowe	m ²	3,3*2,84-0,8*2 = 7,772	27,00	209,84
310 d.1.1.11	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	poz.309 = 7,772	107,90	838,60
311 d.1.1.11	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.310*2 = 15,544	26,77	416,11
312 d.1.1.11	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+(1,3*3*2) = 14,880	27,00	401,76
313 d.1.1.11	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	22,4*2-0,9*2 = 43,000	11,65	500,95
314 d.1.1.11	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz zwarstwą podposadzkowa gr 7 cm	m ²	8,2+10,4 = 18,600	13,93	259,10
315 d.1.1.11	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.314 = 18,600	4,26	79,24
316 d.1.1.11	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.314 = 18,600	2,77	51,52
317 d.1.1.11	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża +wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr śr 7 cm +warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.314 = 18,600	15,41	286,63
318 d.1.1.11	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.316 = 18,600	61,25	1139,25
319 d.1.1.11	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.314 = 18,600	66,88	1243,97
320 d.1.1.11	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.313 = 43,000	4,26	183,18
321 d.1.1.11	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.313 = 43,000	14,84	638,12

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
322 d.1. 1.11	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.313 = 43,000	2,93	125,99
323 d.1. 1.11	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	2,5*1,5+ 1,9*1,5 = 6,600	61,25	404,25
324 d.1. 1.11	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20cm	m ²	poz.313+ (2,54*2)*2 = 53,160	83,74	4451,62
325 d.1. 1.11	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*3+ (1*2)*2 = 11,200	622,29	6969,65
326 d.1. 1.11	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,4*1,3 = 29,120	3,69	107,45
327 d.1. 1.11	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.326 = 29,120	6,59	191,90
328 d.1. 1.11	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	39,01	702,18
329 d.1. 1.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.327 = 29,120	6,03	175,59
330 d.1. 1.11	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.314 = 18,600	6,03	112,16
331 d.1. 1.11	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.312* 0,16+poz. 313*0,03+ poz.314* 0,11+poz. 301 = 6,041	160,64	970,43
332 d.1. 1.11	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.331 = 6,041	112,71	680,88
333 d.1. 1.11	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.332 = 6,04	63,14	381,37

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 1.12		Łazienka damska nr 206/206A				
334 d.1. 1.12	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża	m ³	0,43*0,15* 2+2*1,3* 0,3*0,5 = 0,519	276,85	143,69
335 d.1. 1.12	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	94,38	453,02
336 d.1. 1.12	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	157,34	629,36
337 d.1. 1.12	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ścianach podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2+6 = 11,200	41,31	462,67
338 d.1. 1.12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	166,02	597,67
339 d.1. 1.12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3*0,4*2)*2 = 4,800	26,77	128,50
340 d.1. 1.12	NNRNB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.339 = 4,800	10,65	51,12
341 d.1. 1.12	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennej Krotkość = 2	m ²	poz.339 = 4,800	10,61	50,93
342 d.1. 1.12	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+ (1,3*2*8) = 27,880	27,00	752,76
343 d.1. 1.12	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	23,94*2- 0,9*2 = 46,080	11,65	536,83
344 d.1. 1.12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	19,2	13,93	267,46
345 d.1. 1.12	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.344 = 19,200	4,26	81,79
346 d.1. 1.12	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.344 = 19,200	2,77	53,18
347 d.1. 1.12	KNR AT-23 0101-06 - analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca 10 mm	m ²	poz.344 = 19,200	15,41	295,87
348 d.1. 1.12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.346 = 19,200	61,25	1176,00
349 d.1. 1.12	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.344 = 19,200	66,88	1284,10
350 d.1. 1.12	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.343 = 46,080	4,26	196,30
351 d.1. 1.12	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.343 = 46,080	14,84	683,83
352 d.1. 1.12	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.343 = 46,080	2,93	135,01
353 d.1. 1.12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,9*1,5 = 2,850	61,25	174,56
354 d.1. 1.12	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.343 = 46,080	83,74	3858,74

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
355 d.1. 1029-05 1.12 analogia	KNR-W 2-02	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*8+ (1*2)*6 = 31,200	622,29	19415,45
356 d.1. 0101-03 1.12 analogia	KNR 9-24	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,94*1,3 = 29,822	3,69	110,04
357 d.1. 0101-09 1.12 analogia	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	23,94*1,3 = 31,122	6,59	205,09
358 d.1. 0102-01 1.12 analogia	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	39,01	702,18
359 d.1. 1510-01 1.12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.357 = 31,122	6,03	187,67
360 d.1. 1510-01 1.12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.344 = 19,200	6,03	115,78
361 d.1. 0108-13 1.12 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.342* 0,15+poz. 343*0,03+ poz.344* 0,11+poz. 334 = 8,195	160,64	1316,44
362 d.1. 0108-16 1.12 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³	poz.361 = 8,195	112,71	923,66
363 d.1. kalk. własna 1.12		Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.362 = 8,20	63,14	517,75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.13		roboty pozostałe				
364 d.1. 1.13	KNR 2-02 1215-03-analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 wymiana kratki wentylacyjnych z PCV. Podkucie ściany Obsadzenie wszystkich kratki na tej samej wysokości.	szt.	26	84,78	2204,28
365 d.1. 1.13	KNR 2-02 1215-03-analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 wymiana kratki wentylacyjnych z pcv na wentylatory elektryczne załączane ze światłem o wymiarach 20x20 łącznie z podłączeniem do prądu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	szt.	8	225,04	1800,32
366 d.1. 1.13	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Oslony na grzejniki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	7*1,7*1,2 = 14,280	302,65	4321,84
367 d.1. 1.13	analiza indywidualna	montaż luster bezpiecznych naklejanych na glazurę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pojedyncze lustro 6 szt + 18 szt 0,6x0,6m	szt.	6+18 = 24,000	114,27	2742,48
368 d.1. 1.13	KNR AT-12 0102-01-analogia	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA 87,5A75/woda .Obudowa poziomów pod sufitem i pionów wod-kan z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem. Piony wys 3,3 - 25 szt., poziomy dł śr 1,8 - 19 szt. Na parterze na pionach zainstalować drzwiczki rewizyjne szt 8.t	m ²	25*3,3*3*0,3 +19*(2*0,6+0,3)*1,8 = 125,550	92,69	11637,23
369 d.1. 1.13	KNR-W 4-01 1407-01-Analogia	Renowacja parapetów wewnętrznych z lastrika Parapety należy oczyścić z zabrudzeń, uzupełnić ubytki na wierzchu i od spodu, odtłuścić, zmatowić i pomalować dwukrotnie farbą do betonu.	m ²	12*1,7*0,35 = 7,140	335,98	2398,90
370 d.1. 1.13	KNR 4-03 0307-04-analogia	Wymiana na nowe wyłącznika lub przycisku oraz wymiana gniazd natynkowych i na glazurze	szt.	12	29,59	355,08
371 d.1. 1.13	KNR 4-03 0602-04-analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w łazienkach. Wraz z myciem	szt.	24	23,31	559,44
372 d.1. 1.13	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle w celu przełożenia 4 wyłącznikówkolidujących z drzwiami po powiększeniu otworu.	m	18	22,68	408,24
373 d.1. 1.13	KNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonoweprzewód okrągły o żyłach miedzianych 1 drut YDY-750V o przek 3x 15 mm2. z zaprawieniem bruzd na gładko	m	18	5,21	93,78
374 d.1. 1.13	KNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	4	15,80	63,20
375 d.1. 1.13	analiza indywidualna	demontaż i ponowny montaż suszarek do rąk	szt.	6	16,29	97,74
376 d.1. 1.13	KNR-W 2-02 1029-05-analogia	ścianki pisuarowe z płyty HPL gr 12 mm na nóżce ze stali nierdzewnej wys 150 mm. Całość mocowana do ściany. Szerokość ścianki 480mm +/- 50 wysokość zabudowy 1150 mmm+/- 50 mmm	m ²	9*0,48*1,15 = 4,968	410,29	2038,32
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						244040,83

Słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści i 83/100 zł