Zestawienie parametrów zjazdów bramowych

Przebudowa ul. Hetmańskiej w Dawidach Bankowych

Pikietaż	Nr działki	szer. jezdni	Strona lewa								Strona prawa							UWAGI
			Rzędne zjazdów						Proj. rzędne jezdni		Rzędne zjazdów							
			istn.	proj.	spadek	dł. zjazdu od osi	dł. zjazdu od krawędzi	krawężnik	krawędź	oś	krawędź	krawężnik	dł. zjazdu od krawędzi	dł. zjazdu od osi	spadek	proj.	istn.	
46.04	170 / 6	5.00	106.20	106.20	-1.37%	5.05	2.55	106.24	106.24	106.21								
84.35	170 / 7	5.00	107.18	107.16	3.88%	4.95	2.45	107.07	107.05	107.02								