

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn				
	ST-01.03.04. - Kanał technologiczny				
	CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów				
1.1	Kanał technologiczny				
1.1.1	Kopanie rowów dla rur w sposób ręczny w gruncie (207m*0,5m*1,3m)	m ³	135		
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	414		
1.1.3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III	studnia	2		
1.1.4	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	2		
1.1.5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 (metoda przewiertu)	m	8		
1.1.6	Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce - rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 (metoda przewiertu)	m	8		
1.1.7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura RHDPEp 110/6,3	m	207		
1.1.8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	101		
1.1.9	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³	34		
1.1.	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników (płyty chodnikowe, 10 polbruk)	m ²	5		
1.1.	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka polbrukowa z demontażu	m ²	5		
Razem dział: Kanał technologiczny					
Razem dział: Przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn					
ST-01.03.04. - Kanał technologiczny					
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: