


Pompownia ścieków
m. Janki, ul. Wichrowa



	NAZWA ELEMENTU	SZT.
1	ORUROWANIE DN80	2
2	ZAWÓR ZWROTNY DN80	2
3	ZASUWA DN80	2
4	WŁĄZ D400	1
5	POMPA/Q=3,5l/s; Hp=6,1m/	2
6	KOŁNIERZ NORMOWY DN80	1
7	ZBIORNIK Ø1500	1
8	SZAFKA STEROWNICZA	1
9	DRABINA ZE STOPNIAMI ANTYPOŚLIZG.	1
10	POMOST EKSPLOAT. Z KRATĄ TWS	1
11	PORĘCZ ŻELAZOWA WYSUWANA	2
12	HYDROMECHANICZNY ZAWÓR PŁUCZĄCY	1
13	WKŁADKA ANTYSYDIMENTACYJNA	1
14	DEFLEKTOR	2
15	INSTALACJA PŁUCZĄCA	1
16	ZASUWA NOŻOWA DN200	2
17	KRĄG BETONOWY DN2500, h=0,9m	
18	OBSYPKA PIASEK+BETON 4:1	
19	BETON, kl. B10; h=0,15m	

	OZNACZENIE	m n.p.m.
1	Hter.	108,60
2	Hpok.	108,60
3	Htło.	106,94
4	Hdop.1	106,48
5	Hdop.2	106,56
6	Halarm.	106,68
7	Hmax.	106,38
8	Hmin.	106,08
9	Hsuch.	105,98
10	Hdna	105,58

Pompownia, jako całość
musi posiadać deklarację właściwości użytkowych
zgodną z PN-EN 12050-1 oraz oznaczenie CE.

uwaga :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

nazwa i adres jednostki projektowania:	Marek Zieliński ul. Witosa 15, 22-200 Włodawa tel.82-572-46-41	BIURO PROJEKTOWE "SKALA"
nazwa obiektu budowlanego:	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wichrowej w miejscowości Janki gm. Raszyn	
adres obiektu budowlanego:	Jednostka ewidencyjna:Raszyn Obręb: Janki	
inwestor:	Gmina Raszyn 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a	
projektant:	mgr inż. Marek Zieliński upr. w zakresie sieci i inst. sanit. Nr upr. 1122/CH/94	
sprawdzający:	mgr inż. Halina Brzozowska upr. w zakresie sieci Nr upr. 158/Lb/87	
asystent:	mgr inż. Ewa Olczuk	
branża:	sanitarna	stadium: projekt wykonawczy
temat rysunku:	Pomp. ścieków w obudowie - rzut, przekrój	
data:	Włodawa, sierpień 2017r	nr rysunku: S3