

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1		2	3	4
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych	km	0,60
	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny	x	x
2		- usunięcie warstwy śr. grubości 20 cm ze złożeniem przy granicy robót i transportem nadmiaru na odkład	m3	934
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	D 02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	x	x
3		Wykonanie wykopów mech. w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. 5 km	m3	1 440
	D 02.03.01	Nasypy z gruntów kat. I-IV	x	x
4		Wykonanie nasypów mech. z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp z odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m3	146
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D 04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
5		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, na całej szer. jezdni i chodników	m2	5 110
	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego war. dolna #31,5/63 mm, gr. 17 cm	m2	3 535
7		Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego warstwa górna #0/31,5 mm, gr. 8 cm	m2	3 535
8		Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego #0/31,5 mm, gr. 15 cm	m3	41
	D 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	x	x
9		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, Is=1,00, grubości 25 cm	m2	3 535
10		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5 MPa, Is=1,00, grubości 15 cm	m3	1 575
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	3 535
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	x	x
	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
12		Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2
13		Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu B	szt.	1
14		Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu D	szt.	1
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	x	x
15		Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C-12/15	m	822
16		Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wym. 15x30cm na ławie zwykłej z betonu C-12/15	m	466
	D 08.02.01	Chodniki z płyt betonowych	x	x
17		Wykonanie chodników z płyt betonowych 50x100x7cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 549
	D 08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	x	x
18		Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	26
	D 08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x
19		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie z oporem z betonu C-12/15	m	507