

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, gmina Raszyn ST-01.03.04. - Kanał technologiczny CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów				
1.1	Kanał technologiczny				
1.1.1	Kopanie rowów dla rur w sposób ręczny w gruncie (659m*0,5m*0,9m+22m*0,5m*1,2m)	m ³	309		
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	1362		
1.1.3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III	studnia	10		
1.1.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110/4,0	m	659		
1.1.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura RHDPEp 110/6,3	m	22		
1.1.6	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	232		
1.1.7	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³	77		
Razem dział: Kanał technologiczny					
Razem dział: Przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, gmina Raszyn ST-01.03.04. - Kanał technologiczny CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów					