

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, gmina Raszyn			
	ST-01.03.04. - Kanał technologiczny			
	CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów			
1.1	Kanał technologiczny			
1.1.1	Kopanie rowów dla rur w sposób ręczny w gruncie (659m*0,5m*0,9m+22m*0,5m*1,2m)	m ³ m ³	309,000	
	309		RAZEM	309,000
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m m	1362,000	
	1362		RAZEM	1362,000
1.1.3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III	studnia studnia	10,000	
	10		RAZEM	10,000
1.1.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
	- rura HDPE 110/4,0	m	659,000	
	659		RAZEM	659,000
1.1.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
	- rura RHDPEp 110/6,3	m	22,000	
	22		RAZEM	22,000
1.1.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³ m ³	232,000	
	232		RAZEM	232,000
1.1.7	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³ m ³	77,000	
	77		RAZEM	77,000