
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach, gmina Raszyn
ADRES INWESTYCJI : ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach, gm. Raszyn
INWESTOR : Gmina Raszyn
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
BRANŻA : KANAŁ TECHNOLOGICZNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Rafał Michalczuk
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przebudowa ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach, gmina Raszyn ST-01.03.04. - Kanał technologiczny CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów	1.1.1	1.1.6
1.1	01.03.04 Kanał technologiczny	1.1.1	1.1.6

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach, gmina Raszyn ST-01.03.04. - Kanał technologiczny			
1.1		CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 01.03.04 Kanał technologiczny			
1.1.1	01.03.04	Kopanie rowów dla rur w sposób ręczny w gruncie (325m*0,5m*0,9m)	m ³		
	1	147	m ³	147,000	
				RAZEM	147,000
1.1.1	01.03.04	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
	2	650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
1.1.1	01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie	studnia		
	3	kat.III	studnia	6,000	
	6			RAZEM	6,000
1.1.1	01.03.04	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
	4	- rura HDPE 110/4,0	m	325,000	
		325		RAZEM	325,000
1.1.1	01.03.04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
	5	109	m ³	109,000	
				RAZEM	109,000
1.1.1	01.03.04	Transport ziemi samochodem z ładunkiem do 10km	m ³		
	6	38	m ³	38,000	
				RAZEM	38,000