

Przedmiar robót

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1. Przygotowanie terenu pod budowę, kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg w terenie równinnym	km	0.207
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 3000/ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0.0011
3	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	13
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości ok. 8 cm	m ²	1241
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni - kostka betonowa wraz z podsypką cementowo-piaskową	m ²	206
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni - podbudowa z kruszywa - 10 cm	m ²	206
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej - 10 cm	m ²	158
8	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa - 15 cm	m ²	158
9	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników na ławie betonowej	m	428
10	D-01.02.04	Wywóz gruzu na odległość ok. 5 km, przyjęto współczynnik spulchnienia na poziomie 1.25	m ³	223
2. Roboty ziemne, kod CPV 45112000-5				
11	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - 90% mechanicznie i 10% ręcznie.	m ³	513
3. Budowa układu odwodnienia, kod CPV 45232450-1				
12	D-03.02.01	Wykopy pod rury, studnie i studzienki wpustowe - 80% mechanicznie i 20% ręcznie.	m ³	531.6
13	D-03.02.01	Deskowanie wykopów	m ²	993.4
14	D-03.02.01	Ułożenie pospółki pod studnie i rury	m ³	23
15	D-03.02.01	Wbudowanie studni żelbetowej rewizyjnych ϕ 1200 mm wraz ze zwieńczeniem	szt.	7
16	D-03.02.01	Wbudowanie pionowego regulatora przepływu	szt.	1
17	D-03.02.01	Wbudowanie studzienki wpustowej żelbetowej ϕ 500 typowej wraz z osadnikiem	szt.	7
18	D-03.02.01	Osadzenie włączów i wpustów żeliwnych klasy D-400	szt.	14
19	D-03.02.01	Wbudowanie rury z PVC DN 400; $SN \geq 12$	m	190
20	D-03.02.01	Wbudowanie rury z PVC DN 200; $SN \geq 12$	m	9.2
21	D-03.02.01	Wykonanie zasypki z piasku średniego wokół studzienek i rur	m ³	463.6
22	D-03.02.01	Wywóz gruntu na odległość ok. 5 km	m ³	531.6

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
4. Roboty drogowe na ulicy, CPV 45233252-0				
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1646
24	D-04.04.00	Wykonanie warstwy pospółki - 10 cm	m ²	1646
25	D-08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, oporniki i opaskę szerokości 0,5 m	m ³	31.1
26	D-08.01.01b	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z betonu C12/15	m	264.2
27	D-08.01.01b	Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na ławie z betonu C12/15	m	68.4
28	D-08.01.01b	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie z betonu C12/15	m	177.3
29	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 4 cm	m	17.2
30	D-04.04.04	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31.5/63 mm - 12 cm (jezdnia, progi zwalniające, ściek)	m ²	1158
31	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm - 8 cm (jezdnia, progi zwalniające, ściek)	m ²	1158
32	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm (zjazdu, opaska, chodnik)	m ²	340.5
33	D-08.07.01b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu cementowego C12/15 o zmiennej grubości - min. 4 cm (progi zwalniające)	m ²	39.7
34	D-05.03.23a	Ułożenie kostki betonowej szarej - gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 4 cm (jezdnia, chodniki, opaski)	m ²	1409.3
35	D-05.03.23a D-08.07.01b	Ułożenie kostki betonowej kolorowej - gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 4 cm (zjazdu, progi zwalniające)	m ²	111.9
36	D-08.02.01	Ułożenie żółtych płytek z wybrzuszeniami 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 4 cm	m ²	11.1
37	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku przychodnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej prostokątnej 10 x 20 cm gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 4 cm	m ²	39.3
38	D-03.02.01	Wymiana włączów żeliwnych studzienek rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej kl. D-400	szt.	6

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
5. Zieleńce, kod CPV 45112710-5				
39	D-09.01.01	Ułożenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą i plantowaniem - 10 cm (zieleniec)	m ²	28
6. Oznakowanie pionowe i poziome, kod CPV 45233290-8, 45233221-4				
40	D-07.01.01	Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych o odbłyску wielokierunkowym 360 stopni barwy białej	szt.	20
41	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe malowane ręcznie	m ²	5
42	D-07.02.01	Zamocowanie tarcz znaków drogowych typu D	szt.	1
43	D-07.02.01	Zamocowanie tabliczek znaków drogowych	szt.	2
44	D-07.02.01	Postawienie słupków znaków drogowych	szt.	2
45	D-01.02.04 D-07.02.01	Przewieszenie tarczy znaku drogowego	szt.	1
46	D-01.02.04	Usunięcie tarcz znaków drogowych	szt.	10
47	D-01.02.04	Usunięcie słupków znaków drogowych	szt.	2